

Montagevoorwaarden Meka (meter)kasten met bijbehorende onderdelen.

1. **Bouwkundige maatvoeringen:**

- . De afnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor de juiste / overeengekomen maatvoering van de verdiepingshoogte en bouwkundige wanden.
- . De benodigde maten worden in principe door de afnemer verstrekt of volgens opdracht door een vertegenwoordiger van Meka Meterkasten opgenomen. De maten moeten na uitwerking van de tekeningen door de afnemer worden gecontroleerd en geaccordeerd. Hierna is Meka Meterkasten bevoegd de (meter)kasten in productie te nemen.
- . Alle (meter)kasten van een bepaald type uit een serie worden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, in dezelfde maatvoering vervaardigd.
- . Relevante maatwijzigingen dient de afnemer onverwijld bij Meka Meterkasten te melden.
- . Indien een geproduceerde (meter)kast en/of toebehoren t.g.v. bouwkundige maatafwijkingen moet worden aangepast of opnieuw moet worden geproduceerd, komen alle daaruit voortvloeiende kosten, in de ruimste zin des woord, geheel voor rekening van de afnemer.

2. **Maatvoering (meter)kasten:**

- . De in mindering te brengen maat voor stelruimte bedraagt tenminste 5 mm in de hoogte en bij uitvoering in een nis ook in de breedte t.o.v. de netto opgegeven maten van het bouwkundige kader waarin de (meter)kasten geplaatst moeten worden.

3. **Afroepen, levertijden en afspraken over de montagedagen:**

- . Bij het verstrekken van de opdracht dient de afnemer een betrouwbare indicatie te verstrekken van het verwachte afroepschema en de leveringsdata.
- . Wijzigingen in de starttijd van de bouw en/of bouwvolgorde, waardoor het afroepschema en/of de verwachte leveringsdata wijzigen, dienen door de afnemer terstond aan Meka Meterkasten te worden gemeld. Eventueel daaruit voortvloeiende meerkosten en/of prijsverhogingen worden doorberekend aan de afnemer.
- . Definitieve afroepen voor levering en/of montage dienen minimaal 15 werkdagen voor de gewenste leverdatum door/namens de afnemer plaats te vinden. Meka Meterkasten zal trachten de leverings-/montageopdracht op de door de afnemer gewenste datum uit te voeren, doch zij behoudt zich het recht voor de uitvoering met enkele werkdagen te verschuiven. Een leverings-/montagedatum is pas definitief zodra deze door Meka Meterkasten is bevestigd.
- . Uitstel door de afnemer van een reeds door Meka Meterkasten bevestigde afroep/montageafpraak dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 10 werkdagen voor de geplande dag schriftelijk te worden doorgegeven. Bij uitstel kan geen zekerheid worden gegeven, dat leverings-/montage op de alsdan gewenste dag kan plaatsvinden. Bij niet-tijdige annulering van een montageopdracht worden de dagkosten van de montageploeg voor de geplande montagedag(en) aan de afnemer in rekening gebracht, tenzij Meka Meterkasten de montageploeg voor een andere opdracht kan inzetten, e.e.a. geheel ter beoordeling van Meka Meterkasten.
- . Geproduceerde (meter)kasten of bijbehorende onderdelen, die niet binnen 2 werkweken na de eerder overeengekomen leverweek kunnen worden afgeleverd/gemonteerd, worden door Meka Meterkasten ter zijner keuze:
of: op het afleveradres of op een door de afnemer gewenste locatie afgeleverd en gefactureerd.
of: in opslag genomen en gefactureerd (met eigendomsoverdracht).
Alle kosten en risico's t.g.v. tijdelijke opslag en extra transport zijn voor rekening van de afnemer.

5. **Montage werkzaamheden:**

a: Omvang van de werkzaamheden:

- . Indien contractueel het monteren van de (meter)kasten in het werk is overeengekomen, dienen de (meter)kasten en toebehoren aan de constructieve wanden te kunnen worden bevestigd.
- . De (meter)kasten en bijbehorende onderdelen moeten zonder hak-, breek-en/of zaagwerk direct kunnen worden gemonteerd.

b: **Voorzieningen t.b.v. montage te treffen door de afnemer:**

- . Indien de (meter)kasten of bijbehorende onderdelen moeten worden gemonteerd op verdiepingen boven het niveau van de begane grond, dient de afnemer voor eigen rekening en risico, zorg te dragen voor verticaal transport (b.v. bouwlift / bouwkraan).
- . De afnemer zorgt ervoor, dat de noodzakelijke elektriciteitsaansluiting aanwezig is op maximaal 10 meterafstand van de plaats, waar de (meter)kasten of onderdelen moeten worden gemonteerd.
- . Indien constructieve wanden voor het monteren van de (meter)kasten of bijbehorende onderdelen ontbreken, draagt de afnemer zelf zorg voor de montage van genoemde onderdelen (deze moeten door afnemer droog worden opgeslagen).

c: Situatie op de bouwplaats bij montagewerkzaamheden:

Ter voorkoming van vertraging van de werkzaamheden en extra kosten, dient de afnemer ervoor te zorgen, dat bij aankomst van de montageploeg op de bouw:

- . De gebouwen, waarin de (meter)kasten of bijbehorende onderdelen moeten worden gemonteerd, kap- en waterdicht zijn.
- . De ruimtes/looppaden, waardoor de (meter)kasten en bijbehorende onderdelen moeten worden binnengebracht en/of worden gemonteerd, bezemschoon zijn.
- . De afwerkvloeren precies op peilhoogte en volledig vlak/horizontaal zijn aangebracht of de werkvloeren nog geheel niet zijn aangebracht.
- . Ter plaatse van de (meter)kasten geen leidingen of andere obstakels in/op/aan de vloeren en wanden aanwezig zijn.
- . Tijdens het monteren van de (meter)kasten of bijbehorende onderdelen mogen er geen andere werkzaamheden op de montageplaats worden uitgevoerd.

6. Arbeidsomstandigheden voor de montagemensen van Meka Meterkasten op de bouwplaats:

Ter beperking van de fysieke belasting en het voorkomen van ongevallen voor de montagemensen dient de afnemer ervoor zorg te dragen, dat:

- . De vervoermiddelen van Meka Meterkasten de direct bij de gebouwen toegang(en) gelegen losplaats(en) over een goed berijdbaar en toegankelijk terrein kunnen bereiken.
- . De toegangen tot, én de montageplaats(en) schoon, vlak en vrij zijn van obstakels, e.e.a. in de ruimste zin des woords (dus ook steigers voor toegangen verwijderen en meterputten e.d. deugdelijk afdekken).
- . Geen andere werkzaamheden worden uitgevoerd in de directe omgeving van de montageplaats, die, in de ruimste zin des woords, hinder of gevaar kunnen veroorzaken voor de montagemensen en/of waarvoor men gebruik moet maken van de ruimtes, waarin de montagemensen hun werkzaamheden moeten verrichten.
- . Meka Meterkasten stelt zijn montagemensen persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidsschoenen, valhelm, gehoorbescherming, veiligheidsbril e.d. ter beschikking. De montagemensen zijn verplicht, al dan niet op aanwijzing van afnemer, deze middelen waar nodig te gebruiken. Tevens zullen zij zich conformeren aan de ARBO/VCA-instructies, welke gelden op de bouwplaats, voor zover dit geen onredelijke eisen zonder wettelijke basis zijn.

7. Consequenties van enig verzuim van de afnemer:

- . De montagemensen hebben de verplichting om de werkzaamheden geheel te staken of, indien dat mogelijk en verantwoord is, zulks ter beoordeling aan de montagemensen cq. Meka Meterkasten, het werk slechts gedeeltelijk uit te voeren indien de afnemer verzuimt heeft om aan zijn verplichtingen, zoals hiervoor omschreven te voldoen. Het risico van stagnatie in uitvoering van de montageopdracht is geheel voor rekening van de afnemer. De geplande montagedag kan/mag dan geheel in rekening worden gebracht aan de afnemer. Eventueel niet aangebrachte onderdelen als gevolg van enig verzuim van de afnemer zal de afnemer geheel voor eigen rekening moeten aanbrengen, onverminderd het recht van Meka Meterkasten om de volledige montagedag in rekening te brengen.

8. Medewerking aan bonnensysteem:

De afnemer (of zijn vertegenwoordiger op de bouwplaats) dient voor de geleverde materialen en/of verrichte werkzaamheden de leveringsbon cq. de montageopleveringsbon van Meka Meterkasten voor ontvangst/akkoord te ondertekenen.

Deze bon(nen) zullen als leidraad dienen voor de facturering en betalingen.

9. Op-en aanmerkingen over geleverde materialen en/of verrichte werkzaamheden:

Eventuele op- en aanmerkingen over de kwaliteit van de (meter)kasten en bijbehorende onderdelen dienen door de afnemer direct te worden aangegeven en ondertekend op de daartoe bestemde ruimte van de Meka montageopleveringsbon

welke de montagemensen ter ondertekening zullen aanbieden.
