

Meka meterkasten B.V. - Lorentzweg 3 - 2964LN - Groot-Ammers
0184-605390 info@meke.nl www.meke.nl

Opmerkingen op offerte / opdrachtbevestiging:

- Tenzij anders vermeld, hebben wij u prefab standaard meterkasten aangeboden, met ventilatieroosters in de deur(en) e.e.a. volgens NEN2768+A2:2022. Alles in de standaard kleur wit.

- **Standaard uitvoering Meka meterkasten:**
Stijlen en dorpels zijn van geoptimaliseerd Naaldhout afm. 25x46 mm, ommanteld met PVC kleur wit.
Deuren en in het zicht komende panelen, zij- en tussenwanden en plafondplaten zijn van gemelamineerd spaanplaat dik 18 mm. De in het zicht komende omkanten van deuren en panelen worden afgeplakt met 1,0 mm dik stootvast kantenband.
De hoogte van de bovenkant deuren is 2115 mm, ook afwijkende / hogere maten kunnen tegen meerprijs worden geleverd.
Deuren worden standaard afgehangen aan 3 stuks inboorpaumelles, sluitend middels een standaard meubelslotje, de sleutel wordt los meegeleverd.
Tegen meerprijs kunnen de deuren worden afgehangen aan zelfsluitende meubelscharnieren, sluitend middels een Euro-cilinderslot excl. cilinder, welke optioneel is te bestellen) incl. RVS cilinderrozet, of een Symo meubel-cilinderslotje met 2 sleutels.
Meterkasten hoger dan 3000 mm worden in 2 delen uitgevoerd. Zij-wanden worden (tenzij anders overeengekomen) tegen het meterschot en aan het mk-kozijn gemonteerd middels los meegeleverde schroeven met afdekkapjes, voormontage van tussenwanden aan het meterschot worden gèèn bevestigingsmiddelen meegeleverd.
Meterschotten zijn standaard van 18 mm Underlayment Multiplex, hoogte 2440 mm (in 2 delen) geleverd.
De meterkasten worden niet onder KOMO geleverd.

- **FSC-keurmerk:**
Indien in de opdracht is overeengekomen, leveren wij de meterkasten met FSC-keurmerk.
(FSC-Mix 70% nr.SKH-COC-000238)

- **Leveringsvoorwaarden:**
Leveringen van de meterkasten en onderdelen: Op woensdag en / of vrijdag tussen 07.00 uur en 16.00 uur.
U dient op de overeengekomen afleverdatum aanwezig te zijn voor ontvangst van de goederen.
Indien er ondanks afspraak niemand op het afleveradres aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen worden deze mee retour genomen (tenzij anders is overeengekomen).
De extra vrachtkosten zullen wij bij u in rekening brengen.
Alle leveringen met een factuurbedrag vanaf € 1.750,00 excl. BTW, worden Franco geleverd door heel Nederland (vaste land , tegen meerprijs kan ook op de eilanden worden geleverd). Het afleveringsadres moet met vrachtwagen met oplegger bereikbaar zijn, indien dit niet mogelijk is, dient u dit voor aflevering aan ons te melden.
Voor leveringen tot een factuurbedrag van € 1.750,00 wordt een vracht - en kleinordertoeslag berekend, deze toeslag wordt altijd op de offerte en opdrachtbevestiging vermeld.
Tenzij anders met u overeengekomen worden de (meter)-kasten en of toebehoren gelost met kooiaap (kosten € 16,00) per levering. De materialen worden door de chauffeur in de directe omgeving van de vrachtauto gelost op een door de uitvoerder aangegeven plaats.
De meterkasten (onderdelen) worden verpakt in folie en op wegwerppallets aangeleverd. Daar deze pallets speciaal voor uw project worden samengesteld en compleet worden gelost, kunnen wij de verpakkingsmaterialen en pallets niet mee retour nemen of later innemen.
Materialen dienen na het lossen door u direct op aantallen en zichtbare schade worden gecontroleerd alvorens u de pakbon voor akkoord ondertekend, afwijking en/of schade graag direct op de pakbon vermelden of MEKA contacten.
Let op, de materialen zijn van Interieur kwaliteit en moeten direct na het lossen droog worden opgeslagen .
Bij deuren met meubelscharnieren, worden de deuren altijd los geleverd en verpakt op het kozijn geleverd.
Indien gewenst kunnen de deuren , tegen vergoeding van de vrachtkosten worden na geleverd.
Tenzij anders omschreven in de offerte / opdrachtbevestiging worden de materialen van de meterkasten NIET brandvertragend uitgevoerd.
Meter- en zij-meterborden, zij-en tussenwanden kunnen tegen de vrachtkosten vooruit geleverd worden (zie optioneel).

- **Levertijden:**
Alle leveringen geschieden in overleg met u, voor standaard meterkasten type MK geldt in principe een levertijd van ca. 3 à 4 werkweken. Voor de actuele levertijden graag contact opnemen met MEKA.
Afwijkende (meter)kasten worden geleverd volgens een met u overeengekomen leveringsschema, zorg dus steeds tijdig voor een leveringsschema !
- **Voorwaarden:**
Op alle, met u overeengekomen leveringen zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht, een afschrift van deze voorwaarden zenden wij u indien gewenst kosteloos toe.
- **Prijzen:**
Alle door ons genoemde prijzen in de offertes en opdrachtbevestigingen zijn exclusief BTW, de BTW wordt altijd door ons aan u doorberekend. (BTW = 21%)
Bij extreme prijsstijgingen in de grondstoffen kunnen wij genoodzaakt zijn de prijzen aan te passen, wij zullen dit altijd vooraf aan u kenbaar maken.
- **Betalingen:**
Voor al onze facturen geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.
Bij nieuwe klanten vragen wij bij de eerste 3 opdrachten / leveringen, het totaal bedrag van de opdracht te voldoen alvorens wij starten met de productie, of de levering kan plaatsvinden.
- **Bonnensysteem:**
Een door u gehanteerd bonnensysteem voor geleverde / gemonteerde goederen zal door ons zo goed als mogelijk worden opgevolgd, echter indien deze bonnen niet gelijktijdig met onze vracht- / pakbon worden meegeleverd, geldt de datum van aflevering / montage op onze vracht-/pakbon voor de facturering en betalingstermijn.
- **Garantie:**
Meka Meterkasten B.V. geeft 6 jaar garantie op de geleverde / gemonteerde meterkasten met bijbehorende materialen tenzij dit in onze offerte of opdrachtbevestiging is buitengesloten.